*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和　8　年度

工事設計書（参考資料）

当初

工事番号	工事名
舞土道改第8号	和泉通線（その３）道路改良工事

施工箇所	舞鶴市　森本町地内				
設計額		請負対象額		工期	
請負額		精算額		今回支払額	

設計概要	工種	数量	摘要
	道路土工　N=	1 式	
	縁石工、防護柵工　N=	1 式	
	構造物撤去工　N=	1 式	
	仮設工　N=	1 式	
	舗装工、区画線工　N=	1 式	

舞鶴市

令和　8　年度

積　算　条　件

工　事　番　号	工　事　名
舞土道改第8号	和泉通線（その３）道路改良工事

施　工　箇　所	舞鶴市　森本町地内

積　算　条　件	単価適用日	令和08年06月01日 公共
	歩掛適用日	令和07年08月20日 公共
	諸経費適用日	公共 令和07年度(令和8年4月臨時改定)
	工種区分	道路改良工事
	単価適用地区	舞鶴市
	前払い金支出割合	—
	保証の方法	ケース１(金銭的保証)
	施工地域補正条件	市街地(DID補正)(1)-3
	緊急工事補正	緊急工事補正無
	週休2日補正	完全週休2日補正

舞鶴市

本工事費内訳書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
道路改良工事01						
道路改良	1	式			Lv1	
道路土工	1	式			Lv2	
掘削工	1	式			Lv3	
掘削	140	m3			Lv4 仕　1 号	
埋戻	130	m3			Lv4 仕　2 号	
縁石工	1	式			Lv2	
縁石工	1	式			Lv3	
中央分離帯 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸB種①	145	m			Lv4 仕　3 号	

工内

本工事費内訳書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
中央分離帯 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸB種②	609	m			Lv4 仕　4 号	
中央分離帯 ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ t=100	642	m2			Lv4 仕　5 号	
視線誘導標 大型ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰφ300	3	基			Lv4 仕　6 号	
視線誘導標	86	基			Lv4 仕　7 号	
防護柵工	1	式			Lv2	
防止柵工	1	式			Lv3	
横断防止柵	239	m			Lv4 仕　8 号	
構造物撤去工	1	式			Lv2	
防護柵撤去工	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
防護柵(横断･転落防止柵)撤去	75	m			Lv4 仕　9 号	
構造物取壊し工	1	式			Lv3	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	18	m3			Lv4 仕　10 号	
舗装版切断	736	m			Lv4 仕　11 号	
舗装版破砕	1,240	m2			Lv4 仕　12 号	
運搬処理工	1	式			Lv3	
殻運搬 Co殻（無筋）	18	m3			Lv4 仕　13 号	
殻運搬 As殻	90	m3			Lv4 仕　14 号	
殻処分 Co殻（無筋）	18	m3			Lv4 仕　15 号	

工内

本工事費内訳書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
殻処分 As殻	90	m3			Lv4 仕　16 号	
仮設工	1	式			Lv2	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員	234	人日			Lv4 仕　17 号	
舗装	1	式			Lv1	
舗装工	1	式			Lv2	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道舗装（A）	1	式			Lv3	
上層路盤(車道･路肩部) 不陸整正t=30	358	m2			Lv4 仕　18 号	
基層(車道･路肩部)	358	m2			Lv4 仕　19 号	

工内

本工事費内訳書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
表層(車道･路肩部)	358	m2			Lv4 仕　20 号	
アスファルト舗装工 車道舗装（B)	1	式			Lv3	
下層路盤（車道・路肩部）	33	m2			Lv4 仕　21 号	
上層路盤（車道・路肩部）	33	m2			Lv4 仕　22 号	
基層（車道・路肩部）	33	m2			Lv4 仕　23 号	
表層（車道・路肩部）	33	m2			Lv4 仕　24 号	
区画線工	1	式			Lv2	
区画線工	1	式			Lv3	
溶融式区画線 白,実線,W=15cm	1,660	m			Lv4 仕　25 号	

本工事費内訳書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
溶融式区画線 白,破線,W=15cm	386	m			Lv4 仕　26 号	
区画線工 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm	364	m			Lv4 仕　27 号	
溶融式区画線 矢印・記号・文字	276	m			Lv4 仕　28 号	
区画線消去	631	m			Lv4 仕　29 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

工内

和泉通線（その３）道路改良工事

本工事費内訳書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				ケース１（金銭的保証）
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

工内

【 第　1 号 仕訳表 】

掘削　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	1	m3			仕　30 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　2 号 仕訳表 】

埋戻　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			仕　31 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　3 号 仕訳表 】

中央分離帯 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸB種①　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205×250×600) 基礎砕石無 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要	10	m			仕　32 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.8	m3			仕　33 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2			仕　34 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	5	m2			仕　35 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　4 号 仕訳表 】

中央分離帯 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸB種②　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205×250×600) 基礎砕石無 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要	10	m			仕 32 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.8	m3			仕 33 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2			仕 34 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	5	m2			仕 35 号	
目地板 30m2以上 目地板各種	1	m2			仕 36 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用成形目地材(低弾性) 5×50mm	20	m				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　5 号 仕訳表 】

中央分離帯 ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ t=100　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
コンクリート打設工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ) 人力打設 18-8-25(20)-60% 目地材有り	1	m2			仕　37 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　6 号 仕訳表 】

視線誘導標 大型ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰφ300　　1　基 当り

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
視線誘導標設置 土中 片面φ300 φ60.5 施工規模10本未満 時間制約無 夜間作業無	3	本			仕 38 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　7 号 仕訳表 】

視線誘導標　　1　　基 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
道路鋲設置 小型鋲 両面 貼付 樹脂 幅10cm 施工規模30個以上 時間制約無 夜間作業無	1	個			仕 39 号	
諸 雑 費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　8 号 仕訳表 】

横断防止柵　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
防護柵(横断･転落防止柵)設置工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m 施工規模100m以上	1	m			仕　40 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　9 号 仕訳表 】

防護柵(横断･転落防止柵)撤去　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
防護柵(横断･転落防止柵)撤去工 土中建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	1	m			仕　41 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　10 号 仕訳表 】

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策不要	1	m3			仕　42 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　11 号 仕訳表 】

舗装版切断　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	1	m			仕　43 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　12 号 仕訳表 】

舗装版破砕　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1	m2			仕　44 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　13 号 仕訳表 】

殻運搬 Co殻（無筋）　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 3.3km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	1	m3			仕　45 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　14 号 仕訳表 】

殻運搬 As殻　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 1.5km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	1	m3			仕　46 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　15 号 仕訳表 】

殻処分 Co殻（無筋）　　1　　m3 当り

（　　，　　）

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(再資源化) Con塊(無筋) まほろばコンクリート㈱ 中丹東 昼間	1	m3				処
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　16 号 仕訳表 】

殻処分 As殻　　1　　m3 当り

（　　，　　）

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(再資源化) As塊(掘削) まほろばコンクリート㈱ 中丹東 昼間	1	m3				処
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　17 号 仕訳表 】

交通誘導警備員　　1　　人日 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
交通誘導警備員B	1	人				完全週休2日補正
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　18 号 仕訳表 】

上層路盤(車道･路肩部) 不陸整正t=30　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
不陸整正 28mm以上34mm未満 粒度調整砕石 M30	1	m2			仕　47 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　19 号 仕訳表 】

基層(車道･路肩部)　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	1	m2			仕　48 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　20 号 仕訳表 】

表層(車道･路肩部)　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 平均幅員3.0m超 ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35	1	m2			仕　49 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　21 号 仕訳表 】

下層路盤（車道・路肩部）　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
下層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	1	m2			仕　50 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　22 号 仕訳表 】

上層路盤（車道・路肩部）　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30	1	m2			仕　51 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　23 号 仕訳表 】

基層（車道・路肩部）　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 平均幅員1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	1	m2			仕　52 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　24 号 仕訳表 】

表層（車道・路肩部）　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 平均幅員1.4m未満 ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35	1	m2			仕　53 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　25 号 仕訳表 】

溶融式区画線 白,実線,W=15cm　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	1	m			仕　54 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　26 号 仕訳表 】

溶融式区画線 白,破線,W=15cm　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	1	m			仕　55 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　27 号 仕訳表 】

区画線工 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
区画線設置 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	1	m			仕　56 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　28 号 仕訳表 】

溶融式区画線 矢印・記号・文字　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 重複ﾛｽ分含	1	m			仕　57 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　29 号 仕訳表 】

区画線消去　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
区画線消去 削取り式 昼間 時間制約無	1	m			仕　58 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 30 号 仕訳表 】

掘削 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 土砂 5,000m3未満　　1 m3 当り

（押土無し ,障害無し ）

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･超低騒音型･排対型:3次] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3] 供用日当り換算損料							
【労務】							
運転手（特殊）							完全週休2日補正
【材料】							
軽油 1,2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 施工方法 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ				
[J4] = 2 押土の有無 押土無し [J6] = 3 施工数量 5,000m3未満			[J5] = 1 障害の有無 障害無し				

【 第 31 号 仕訳表 】

埋戻し　最大埋戻幅1m未満　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低･排2014年] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3[平積0.35m3] 供用日当り換算損料							
ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料 質量60～80kg 長期割引補正済							
【労務】							
普通作業員							完全週休2日補正
特殊作業員							完全週休2日補正
運転手（特殊）							完全週休2日補正
【材料】							
軽油 1,2号							
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4　施工方法 最大埋戻幅1m未満							

【 第 32 号 仕訳表 】

歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205×250×600) 1 m 当り

(基礎砕石無 ,均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ・ｸﾚｰﾝ付]後方超小旋回賃料 山積0.09m3(平0.07)吊0.9t超低・排対型(3次) 長期割引補正済							
【労務】							
特殊作業員							完全週休2日補正
普通作業員							完全週休2日補正
土木一般世話役							完全週休2日補正
その他(労務)							
【材料】							
歩車道境界ブロック B 180／205×250×600 （建物+積資）/2							
軽油 1,2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 2	ﾌﾞﾛｯｸ規格 B種(180/205×250×600)			

【 第 32 号 仕訳表 】 （続 き）

歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205×250×600) 1 m 当り

（基礎砕石無 ,均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要 ）

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[y1] = 2 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ規格 B種 180/205×250×600 [N1] = 42 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 無し			[J4] = 4	基礎砕石規格 無し			

【 第 33 号 仕訳表 】

コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 1 m3 当り

(,一般養生)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							完全週休2日補正
土木一般世話役							完全週休2日補正
特殊作業員							完全週休2日補正
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物 [N1] = 22 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-40-60% [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [N2] = 1 生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外				

【 第 34 号 仕訳表 】

型枠　一般型枠 小型構造物　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
型わく工							完全週休2日補正
普通作業員							完全週休2日補正
土木一般世話役							完全週休2日補正
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] ［J1］= 1　型枠の種類 一般型枠			［J2］= 2	構造物の種類 小型構造物			

【 第 35 号 仕訳表 】

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 1 m2 当り

（再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 , ）

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 山積0.8m3（平積0.6m3）排対型(2014年規制) 長期割引補正済							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							完全週休2日補正
特殊作業員							完全週休2日補正
運転手（特殊）							完全週休2日補正
土木一般世話役							完全週休2日補正
その他(労務)							
【材料】							
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40							
軽油 1,2号							

【 第 35 号 仕訳表 】 （続 き）

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 1 m2 当り

（再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 , ）

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 2 砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			［J2］= 8	砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0			

【 第　36 号 仕訳表 】

目地板　30m2以上 目地板各種　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
普通作業員							完全週休2日補正
土木一般世話役							完全週休2日補正
その他(労務)							
【材料】							
目地板 別途計上							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 2　1工事当り使用量 30m2以上			[J1] = 13　目地板の種類 目地板各種				

【 第 37 号 仕訳表 】

コンクリート打設工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ) 人力打設　　100　m2 当り

(18-8-25(20)-60%　　,目地材有り　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
土木一般世話役		人			定:1	完全週休2日補正
普通作業員		人			定:1	完全週休2日補正
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-25(20) W/C≦60% W≦175kg		m3				
諸　雑　費　（率＋丸め） 労務費の％		%			参:1	
計						
単位当たり						
［条件］ ［A］＝ 3　対象構造物 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ［N1］＝ 3　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(20)-60% ［C］＝ 10.000　m3　生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量			［B］＝ 3　施工区分 人力打設 ［N2］＝ 1　生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外 ［D］＝ 2　目地材の有無 有り			

【 第　38 号 仕訳表 】

視線誘導標設置 土中 片面φ300 φ60.5　　1　　本 当り

（施工規模10本未満　　,時間制約無 夜間作業無 ）

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ300 支柱φ60.5		本				完全週休2日補正
諸　雑　費　　(丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 8　規格･仕様 土中 片面φ300 φ60.5 [C] = 1　時間制約 時間制約無 [F] = 1　材料費区分 手間+材料費			[B] = 3　施工規模 施工規模10本未満 [D] = 1　夜間作業 夜間作業無 [E] = 1　視線誘導標規格(加算額)区分	標準ﾀｲﾌﾟ		

【 第　39 号 仕訳表 】

道路鋲設置 小型鋲 両面 貼付 樹脂 幅10cm　　1　　個 当り

（施工規模30個以上　　,時間制約無 夜間作業無 ）

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
道路鋲設置工 小型鋲 貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm		個				完全週休2日補正
諸　雑　費　　(丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 6　施工区分 小型 両面 貼付 樹脂10cm [C] = 1　時間制約 時間制約無			[B] = 1　施工規模 施工規模30個以上 [D] = 1　夜間作業 夜間作業無			
[E] = 1　材料費区分 手間+材料費						

【 第 40 号 仕訳表 】

防護柵(横断･転落防止柵)設置工 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式　　1　m 当り

(支柱間隔3m　　,施工規模100m以上　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
横断･転落防止柵設置工 ﾌﾞﾛｯｸ建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 3m		m				完全週休2日補正
防護柵 (横断･転落防止柵) 3段ﾋﾞｰﾑ型 (建物+積資) /2		m				
諸 雑 費　(丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 施工区分 Pｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 [C] = 3 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄの有無 土中建込設置以外 [E] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 4 支柱間隔 支柱間隔3m [D] = 1 施工規模 施工規模100m以上 [F] = 1 夜間作業 夜間作業無			

【 第 41 号 仕訳表 】

防護柵(横断･転落防止柵)撤去工 土中建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式　　1　　m 当り

(支柱間隔3m　　,　　)

名　称 ・ 規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
横断･転落防止柵撤去工 土中建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 3m		m				完全週休2日補正
諸 雑 費　(丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 施工区分 土中建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 [C] = 1 時間制約 時間制約無			[B] = 4 支柱間隔 支柱間隔3m [D] = 1 夜間作業 夜間作業無			

【 第　42 号 仕訳表 】

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工　　1　　m3 当り

（昼間 時間制約無　　,低騒音･低振動対策不要 ）

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし 手間のみ		m3				完全週休2日補正
諸　雑　費　（丸め）		式				
計						
単位当たり						
［条件］ ［A］＝　1　構造物区分 無筋構造物 ［C］＝　3　時間的制約の有無 時間制約無 ［E］＝　2　低騒音･低振動対策 低騒音･低振動対策不要			［B］＝　1　工法区分 機械施工 ［D］＝　2　夜間作業の有無 夜間作業無			

【 第　43 号 仕訳表 】

舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm 供用日当り換算損料							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							完全週休2日補正
土木一般世話役							完全週休2日補正
普通作業員							完全週休2日補正
その他(労務)							
【材料】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）自走式切断機用 径18ｲﾝﾁ							
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
その他(材料)							

【 第 43 号 仕訳表 】 （続 き）

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			［J2］= 1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下		

【 第　44 号 仕訳表 】

舗装版破砕　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下　　1　　m2 当り

（障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要　　）

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
後方超小旋回型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型](超低騒)賃料 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排対型(2011年) 長期割引補正済							
【労務】							
土木一般世話役							完全週休2日補正
運転手 (特殊)							完全週休2日補正
普通作業員							完全週休2日補正
【材料】							
軽油 1,2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			[J2] = 1	障害等の有無 無し			
[J3] = 1　騒音振動対策 不要 [J6] = 1　積込作業の有無 有り			[J4] = 4	舗装版厚 15cm以下			

【 第　45 号 仕訳表 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　機械積込　　1　　m3 当り

(3.3km以下 DID区間有　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日当り換算損料							
【労務】							
運転手（一般）							完全週休2日補正
【材料】							
軽油 1,2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし [J3] = 2　DID区間の有無 DID区間有			[J2] = 1　積込工法区分 機械積込 [JE] = 2　運搬距離 3.3km以下				

【 第　46 号 仕訳表 】

殻運搬 舗装版破砕　機械(騒音対策不要、厚15cm以下)　　1　　m3 当り

(1.5km以下 DID区間有　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日当り換算損料							
【労務】							
運転手（一般）							完全週休2日補正
【材料】							
軽油 1,2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　殻発生作業 舗装版破砕 [J3] = 2　DID区間の有無 DID区間有			[J2] = 3 [JB] = 2	積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 運搬距離 1.5km以下			

【 第 47 号 仕訳表 】

不陸整正 28mm以上34mm未満 1 m2 当り

(粒度調整砕石 M30 ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日当り換算損料							
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済							
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済							
【労務】							
運転手 (特殊)							完全週休2日補正
普通作業員							完全週休2日補正
特殊作業員							完全週休2日補正
土木一般世話役							完全週休2日補正
【材料】							
粒度調整砕石 M-30							
軽油 1,2号							

【 第 47 号 仕訳表 】 （続 き）

不陸整正 28mm以上34mm未満 1 m2 当り

（粒度調整砕石 M30 , ）

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 2 補足材料の有無 有り			［J2］= 6	補足材料平均厚さ 28mm以上34mm未満			
［J3］= 11 補足材料 粒度調整砕石 M30							

【 第　48 号 仕訳表 】

基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)　　1　　m2 当り

(平均幅員3.0m超　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(低騒音型)賃料 ﾎｲｰﾙ舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済							
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2011年規制) 長期割引補正済							
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t 排対型(2次) 長期割引補正済							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							完全週休2日補正
運転手 (特殊)							完全週休2日補正
特殊作業員							完全週休2日補正
土木一般世話役							完全週休2日補正
その他(労務)							
【材料】							

【 第 48 号 仕訳表 】 （続 き）

基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 1 m2 当り

(平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生粗粒度ｱｽｺﾝ(昼間) (20)							
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用							
軽油 1,2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4	平均幅員 3.0m超			
[A1] = 12 材料 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)			[J4] = 3	瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			

【 第　49 号 仕訳表 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　　1　　m2 当り

(平均幅員3.0m超　　,ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(低騒音型)賃料 ﾎｲｰﾙ舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済							
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2011年規制) 長期割引補正済							
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t 排対型(2次) 長期割引補正済							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							完全週休2日補正
運転手 (特殊)							完全週休2日補正
特殊作業員							完全週休2日補正
土木一般世話役							完全週休2日補正
その他(労務)							
【材料】							

【 第 49 号 仕訳表 】 （続 き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 1 m2 当り

(平均幅員3.0m超 ,ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生密粒度ｱｽｺﾝ(昼間) (13)							
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用							
軽油 1,2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4	平均幅員 3.0m超			
[A1] = 11 材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			[J4] = 1	瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			

【 第　50 号 仕訳表 】

下層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚150mm 1層施工　　1　　m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日当り換算損料							
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済							
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済							
その他(機械)							
【労務】							
運転手 (特殊)							完全週休2日補正
普通作業員							完全週休2日補正
特殊作業員							完全週休2日補正
土木一般世話役							完全週休2日補正
その他(労務)							
【材料】							

【 第 50 号 仕訳表 】 （続 き）

下層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 1 m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30 ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30							
軽油 1,2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 5 材料 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30							

【 第　51 号 仕訳表 】

上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚150mm 1層施工　　1　　m2 当り

(粒度調整砕石 M-30　　,　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日当り換算損料							
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済							
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済							
その他(機械)							
【労務】							
運転手 (特殊)							完全週休2日補正
普通作業員							完全週休2日補正
特殊作業員							完全週休2日補正
土木一般世話役							完全週休2日補正
その他(労務)							
【材料】							

【 第 51 号 仕訳表 】 （続 き）

上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 1 m2 当り

(粒度調整砕石 M-30 ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
粒度調整砕石 M-30							
軽油 1,2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 13 材料 粒度調整砕石 M-30			[J4] = 150.000 mm		全仕上り厚		
[J5] = 1 施工区分 1層施工							

【 第　52 号 仕訳表 】

基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)　　1　　m2 当り

(平均幅員1.4m未満　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 供用日当り換算損料							
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日当り換算損料							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							完全週休2日補正
普通作業員							完全週休2日補正
土木一般世話役							完全週休2日補正
その他(労務)							
【材料】							
再生粗粒度ｱｽｺﾝ(昼間) (20)							
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用							

【 第　52 号 仕訳表 】　　（続　き）

基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)　　1　　m2 当り

(平均幅員1.4m未満　　,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
軽油 1,2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000　mm　　1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1	平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下			
[A1] = 12　材料 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)			[J4] = 3	瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			

【 第　53 号 仕訳表 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　　1　　m2 当り

(平均幅員1.4m未満　　,ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 供用日当り換算損料							
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日当り換算損料							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							完全週休2日補正
普通作業員							完全週休2日補正
土木一般世話役							完全週休2日補正
その他(労務)							
【材料】							
再生密粒度ｱｽｺﾝ(昼間) (13)							
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用							

【 第 53 号 仕訳表 】 （続 き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 1 m2 当り

(平均幅員1.4m未満 ,ﾀｯｸｺｰﾄ 締固密度2.35)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
軽油 1,2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1	平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下			
[A1] = 11 材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			[J4] = 1	瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			

【 第　54 号 仕訳表 】

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm　塗布厚1.5mm 白　　1,000　　m 当り

(昼間 時間制約無　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				完全週休2日補正
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg			定:1	
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.105～0.840mm		kg			定:1	
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg			定:1	
軽油 1,2号		L			定:1	
プロパン等 材料費の％		%			参:1	
諸　雑　費　　(丸め)		式				
計						
単位当たり						

【 第 54 号 仕訳表 】 （続 き）

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 1,000 m 当り

（昼間 時間制約無 , ）

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
［条件］ ［A］＝ 2 夜間作業の有無 夜間作業無 ［C］＝ 1 規格･仕様区分 実線 15cm ［E］＝ 1 塗布厚 塗布厚1.5mm ［G］＝ 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 ［I］＝ 3 ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格 溶融式の場合 ［J］＝ 1 塗料区分 白 ［K］＝ 1 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ［U］＝ 1 軽油計上区分 軽油計上する			［B］＝ 1 施工方法区分 溶融式手動 ［D］＝ 3 時間的制約の有無 時間制約無 ［F］＝ 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無 ［H］＝ 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% ［Q］＝ 1 塗料計上区分 塗料計上する ［R］＝ 1 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上区分 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上する ［S］＝ 1 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上区分 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上する ［V］＝ 1 費用の内訳 全ての費用			

【 第　55 号 仕訳表 】

区画線設置 溶融式手動 破線 15cm　塗布厚1.5mm 白　　1,000　　m 当り

(昼間 時間制約無　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 破線 15cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				完全週休2日補正
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg			定:1	
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.105～0.840mm		kg			定:1	
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg			定:1	
軽油 1,2号		L			定:1	
プロパン等 材料費の％		%			参:1	
諸　雑　費　　(丸め)		式				
計						
単位当たり						

【 第 55 号 仕訳表 】 （続 き）

区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 1,000 m 当り

(昼間 時間制約無 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 5 規格･仕様区分 破線 15cm			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [R] = 1 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上区分 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上する			
[K] = 1 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[S] = 1 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上区分 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

【 第　56 号 仕訳表 】

区画線設置 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm　塗布厚1.5mm 白　　1,000　　m 当り

(昼間 時間制約無　　,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				完全週休2日補正
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ 15～18 白		kg			定:1	
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.105～0.840mm		kg			定:1	
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg			定:1	
軽油 1,2号		L			定:1	
プロパン等 材料費の％		%			参:1	
諸　雑　費　　(丸め)		式				
計						
単位当たり						

【 第　56 号 仕訳表 】　　（続　き）

区画線設置 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm　塗布厚1.5mm 白　　1,000　　m 当り

（昼間 時間制約無　　，　　）

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
［条件］ ［A］＝ 2　夜間作業の有無 夜間作業無 ［C］＝ 12　規格･仕様区分 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm			［B］＝ 1　施工方法区分 溶融式手動 ［D］＝ 3　時間的制約の有無 時間制約無			
［E］＝ 1　塗布厚 塗布厚1.5mm ［G］＝ 1　未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 ［I］＝ 3　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格 溶融式の場合 ［J］＝ 1　塗料区分 白			［F］＝ 1　排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無 ［H］＝ 1　溶融式塗料規格 含有量15～18％ ［Q］＝ 1　塗料計上区分 塗料計上する ［R］＝ 1　ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上区分 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上する			
［K］＝ 1　ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ［U］＝ 1　軽油計上区分 軽油計上する			［S］＝ 1　ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上区分 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上する ［V］＝ 1　費用の内訳 全ての費用			

【 第 57 号 仕訳表 】

区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm 塗布厚1.5mm 白　　1,000　　m 当り

（昼間 時間制約無　　，重複ﾛｽ分含　　）

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 矢印記号文字15cm換算 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				完全週休2日補正
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ 15～18 白		kg			定:1	
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.105～0.840mm		kg			定:1	
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg			定:1	
軽油 1,2号		L			定:1	
プロパン等 材料費の％		%			参:1	
諸　雑　費　（丸め）		式				
計						
単位当たり						

【 第 57 号 仕訳表 】 （続 き）

区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm 塗布厚1.5mm 白 1,000 m 当り

（昼間 時間制約無 ,重複ﾛｽ分含 ）

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
［条件］ ［A］= 2 夜間作業の有無 夜間作業無 ［C］= 13 規格･仕様区分 矢印･記号･文字15cm換算			［B］= 1 施工方法区分 溶融式手動 ［D］= 3 時間的制約の有無 時間制約無			
［E］= 1 塗布厚 塗布厚1.5mm ［G］= 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 ［I］= 3 ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格 溶融式の場合 ［J］= 1 塗料区分 白			［F］= 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無 ［H］= 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% ［Q］= 1 塗料計上区分 塗料計上する ［R］= 1 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上区分 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上する			
［K］= 1 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ［U］= 1 軽油計上区分 軽油計上する			［S］= 1 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上区分 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上する ［V］= 1 費用の内訳 全ての費用			

【 第　58 号 仕訳表 】

区画線消去 削取り式　　1,000　　m 当り

（昼間 時間制約無　　，　　）

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
区画線工 区画線消去 昼間施工 削り取り式 15cm換算 時間的制約なし 手間のみ		m				完全週休2日補正
軽油 1,2号		L				
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ		L				
諸　雑　費　（丸め）		式				
計						
単位当たり						
［条件］ ［A］＝ 2　夜間作業の有無 夜間作業無 ［C］＝ 3　消去対象物 削取り式の場合 ［G］＝ 1　軽油計上区分 軽油計上する ［I］＝ 1　費用の内訳 全ての費用			［B］＝ 1　施工方法区分 削取り式 ［D］＝ 3　時間的制約の有無 時間制約無 ［H］＝ 1　ｶﾞｿﾘﾝ計上区分 ｶﾞｿﾘﾝ計上する			