*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和　8　年度

工事設計書（参考資料）

当初

工事番号	工事名
舞土道改第9号	丸山通線道路改良工事

施工箇所	舞鶴市　森本町地内				
設計額		請負対象額		工期	
請負額		精算額		今回支払額	

設計概要	工種	数量	摘要
	道路土工、地盤改良工　N=	1 式	
	排水楮瞨物工、標識工　N=1式	1 式	
	構造物撤去工　N=	1 式	
	仮設工　N=	1 式	
	舗装工、区画線工　N=	1 式	

舞鶴市

令和　8　年度

積　算　条　件

工　事　番　号	工　事　名
舞土道改第9号	丸山通線道路改良工事

施　工　箇　所	舞鶴市　森本町地内

積　算　条　件	単価適用日	令和08年06月01日 公共
	歩掛適用日	令和07年08月20日 公共
	諸経費適用日	公共 令和07年度(令和8年4月臨時改定)
	工種区分	道路改良工事
	単価適用地区	舞鶴市
	前払い金支出割合	—
	保証の方法	ケース１(金銭的保証)
	施工地域補正条件	市街地(DID補正)(1)-3
	緊急工事補正	緊急工事補正無
	週休2日補正	完全週休2日補正

舞鶴市

本工事費内訳書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
道路改良工事01						
道路改良	1	式			Lv1	
道路土工	1	式			Lv2	
掘削工	1	式			Lv3	
掘削	80	m3			Lv4 仕　1 号	
埋戻し	3	m3			Lv4 仕　2 号	
残土処理工	1	式			Lv3	
土砂等運搬	80	m3			Lv4 仕　3 号	
残土等処分	80	m3			Lv4 仕　4 号	

工内

本工事費内訳書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
地盤改良工	1	式			Lv2	
路床安定処理工	1	式			Lv3	
安定処理	234	m2			Lv4 仕　5 号	
排水構造物工	1	式			Lv2	
側溝工	1	式			Lv3	
L型街渠 (A)	19	m			Lv4 仕　6 号	
L型街渠 (B)	3	m			Lv4 仕　7 号	
L型街渠 (K)	8	m			Lv4 仕　8 号	
L型街渠 (SK)	1	m			Lv4 仕　9 号	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
L型街渠（N）	7	m			Lv4 仕 10 号	
L型街渠（SN）	0.6	m			Lv4 仕 11 号	
街渠桝（A）	1	基			Lv4 仕 12 号	
街渠桝（B）	2	基			Lv4 仕 13 号	
管渠工	1	式			Lv3	
暗渠排水管	4	m			Lv4 仕 14 号	
標識工	1	式			Lv2	
案内標識	1	式			Lv3	
案内標識設置 撤去再設置	1	基			Lv4 仕 15 号	

工内

丸山通線道路改良工事

本工事費内訳書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
構造物撤去工	1	式			Lv2	
標識撤去工	1	式			Lv3	
標識撤去	1	基			Lv4 仕　16 号	
構造物取壊し工	1	式			Lv3	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	7	m3			Lv4 仕　17 号	
舗装版切断	52	m			Lv4 仕　18 号	
舗装版破砕	265	m2			Lv4 仕　19 号	
運搬処理工	1	式			Lv3	
殻運搬 Co殻（無筋）	7	m3			Lv4 仕　20 号	

工内

舞鶴市

丸山通線道路改良工事

本工事費内訳書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
殻運搬 As殻	12	m3			Lv4 仕　21 号	
殻処分 Co殻（無筋）	7	m3			Lv4 仕　22 号	
殻処分 As殻	12	m3			Lv4 仕　23 号	
仮設工	1	式			Lv2	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員	44	人日			Lv4 仕　24 号	
舗装	1	式			Lv1	
舗装工	1	式			Lv2	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道部	1	式			Lv3	

工内

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
下層路盤(車道･路肩部)	254	m2			Lv4 仕 25 号	
上層路盤(車道･路肩部)	254	m2			Lv4 仕 26 号	
表層(車道･路肩部)	254	m2			Lv4 仕 27 号	
アスファルト舗装工 歩道部	1	式			Lv3	
上層路盤（歩道部）	35	m2			Lv4 仕 28 号	
表層（歩道部）	35	m2			Lv4 仕 29 号	
アスファルト舗装工 歩道乗入部	1	式			Lv3	
上層路盤（歩道乗入部）	12	m2			Lv4 仕 30 号	
表層（歩道乗入部）	12	m2			Lv4 仕 31 号	

丸山通線道路改良工事

本工事費内訳書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
区画線工	1	式			Lv2	
区画線工	1	式			Lv3	
溶融式区画線 実線15cm 白	190	m			Lv4 仕　32 号	
溶融式区画線 実線20cm 白	47	m			Lv4 仕　33 号	
溶融式区画線 破線15cm　白	6	m			Lv4 仕　34 号	
溶融式区画線 ｾﾞﾌﾞﾗ	38	m			Lv4 仕　35 号	
溶融式区画線 矢印･記号･文字15cm	15	m			Lv4 仕　36 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

工内

舞鶴市

丸山通線道路改良工事

本工事費内訳書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
簡易支持力試験 キャスポル試験　5箇所未満 見積りによる	2	箇所				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				ケース１(金銭的保証)

工内

舞鶴市

丸山通線道路改良工事

本工事費内訳書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

工内

舞鶴市

【 第　1 号 仕訳表 】

掘削　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
掘削 小規模 土砂 標準	1	m3			仕　37 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　2 号 仕訳表 】

埋戻し　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			仕　38 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　3 号 仕訳表 】

土砂等運搬　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 9.0km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	1	m3			仕　39 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　4 号 仕訳表 】

残土等処分　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
整地 残土受入れ地での処理	1	m3			仕　40 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　5 号 仕訳表 】

安定処理　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ 混合深さ=1m以下 路床	1	m2			仕　41 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　6 号 仕訳表 】

L型街渠（A）　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
歩車道境界ブロック 設置 A種(150/170×200×600) 基礎砕石無 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要	10	m			仕　42 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.8	m3			仕　43 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			仕　44 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	7	m2			仕　45 号	
基面整正	7	m2			仕　46 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　7 号 仕訳表 】

L型街渠（B）　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎砕石無 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要	10	m			仕 47 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.9	m3			仕 43 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			仕 44 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	8	m2			仕 45 号	
基面整正	8	m2			仕 46 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　8 号 仕訳表 】

L型街渠（K）　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎砕石無 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要	10	m			仕　48 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.9	m3			仕　43 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			仕　44 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	7	m2			仕　45 号	
基面整正	7	m2			仕　46 号	
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　9 号 仕訳表 】

L型街渠（SK）　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎砕石無 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要	10	m			仕　49 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.8	m3			仕　43 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			仕　44 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	7	m2			仕　45 号	
基面整正	7	m2			仕　46 号	
諸　雑　費　　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 仕訳表 】

L型街渠 (N)　　10　　m 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎砕石無 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要	10	m			仕 48 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.8	m3			仕 43 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			仕 44 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	7	m2			仕 45 号	
基面整正	7	m2			仕 46 号	
諸 雑 費　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 11 号 仕訳表 】

L型街渠（SN）　　10　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎砕石無 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要	10	m			仕 49 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.9	m3			仕 43 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			仕 44 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	8	m2			仕 45 号	
基面整正	8	m2			仕 46 号	
諸 雑 費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　12 号 仕訳表 】

街渠桝 (A)　　1　　基 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 人力打設 0.22m3を超え0.24m3以下 高炉 18-8-40-60% 一般･特殊(練炭)	1	箇所			仕　50 号	
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 A種(150/170×200×600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 高炉 18-8-40	0.8	m			仕　51 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕　52 号	
基面整正	0.7	m2			仕　46 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　13 号 仕訳表 】

街渠桝 (B)　　1　　基 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 人力打設 0.22m3を超え0.24m3以下 高炉 18-8-40-60% 一般･特殊(練炭)	1	箇所			仕　50 号	
歩車道境界ブロック 設置 養生工無 各種(600mm以下､50kg未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 高炉 18-8-40	0.8	m			仕　53 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕　52 号	
基面整正	0.7	m2			仕　46 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　14 号 仕訳表 】

暗渠排水管　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
暗渠排水管 据付 直管 50～150㎜	1	m			仕　54 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　15 号 仕訳表 】

案内標識設置 撤去再設置　　1　　基 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
標識柱･基礎設置(路側式) 単柱 ﾒｯｷ品 φ60.5 規模3～4基 曲げ支柱加算無 時間制約無 夜間作業無	1	基			仕　55 号	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0	-0.5	m2			仕　45 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	-0.2	m3			仕　43 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	-1	m2			仕　44 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　16 号 仕訳表 】

標識撤去　　1　　基 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式(基礎含む) 施工規模2基以下 時間制約無 夜間作業無	1	基			仕　56 号	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策不要	-0.2	m3			仕　57 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　17 号 仕訳表 】

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音･低振動対策不要	1	m3			仕　57 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　18 号 仕訳表 】

舗装版切断　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	1	m			仕　58 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 仕訳表 】

舗装版破砕　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1	m2			仕 59 号	
諸 雑 費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　20 号 仕訳表 】

殻運搬 Co殻（無筋）　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 1.6km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	1	m3			仕　60 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　21 号 仕訳表 】

殻運搬 As殻　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 1.5km以下 DID区間有 ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む	1	m3			仕　61 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　22 号 仕訳表 】

殻処分 Co殻（無筋）　　1　　m3 当り

（　　，　　）

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(再資源化) Con塊(無筋) まほろばコンクリート㈱ 中丹東 昼間	1	m3				処
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 23 号 仕訳表 】

殻処分 As殻　　1　m3 当り

(　　,　　)

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(再資源化) As塊(掘削) まほろばコンクリート㈱ 中丹東 昼間	1	m3				処
諸　雑　費　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　24 号 仕訳表 】

交通誘導警備員　　1　　人日 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
交通誘導警備員B	1	人				完全週休2日補正
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　25 号 仕訳表 】

下層路盤(車道･路肩部)　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
下層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	1	m2			仕　62 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　26 号 仕訳表 】

上層路盤(車道･路肩部)　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30	1	m2			仕　63 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　27 号 仕訳表 】

表層(車道･路肩部)　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 平均幅員3.0m超 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35	1	m2			仕　64 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　28 号 仕訳表 】

上層路盤（歩道部）　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 路盤材(各種)	1	m2			仕　65 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　29 号 仕訳表 】

表層（歩道部）　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40㎜ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 平均幅員1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20	1	m2			仕　66 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　30 号 仕訳表 】

上層路盤（歩道乗入部）　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚250mm 2層施工 路盤材(各種)	1	m2			仕　67 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 31 号 仕訳表 】

表層（歩道乗入部）　　1　m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 平均幅員1.4m未満 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20	1	m2			仕 68 号	
諸 雑 費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　32 号 仕訳表 】

溶融式区画線 実線15cm 白　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	1	m			仕　69 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　33 号 仕訳表 】

溶融式区画線 実線20cm 白　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
区画線設置 溶融式手動 実線 20cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	1	m			仕　70 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　34 号 仕訳表 】

溶融式区画線 破線15cm　白　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	1	m			仕　71 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　35 号 仕訳表 】

溶融式区画線 ｾﾞﾌﾞﾗ　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
区画線設置 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無	1	m			仕　72 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　36 号 仕訳表 】

溶融式区画線 矢印･記号･文字15cm　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm 塗布厚1.5mm 白 昼間 時間制約無 重複ﾛｽ分含	1	m			仕　73 号	
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 37 号 仕訳表 】

掘削 小規模 土砂 標準　　1 m3 当り

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:2次基準] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3] 供用日当り換算損料							
【労務】							
運転手 (特殊)							完全週休2日補正
【材料】							
軽油 1,2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J6] = 7 施工数量 標準							

【 第 38 号 仕訳表 】

埋戻し 小規模　　1 m3 当り

（土砂 , ）

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3] 供用日当り換算損料							
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 質量 60～80kg 供用日当り換算損料							
【労務】							
普通作業員							完全週休2日補正
特殊作業員							完全週休2日補正
運転手 (特殊)							完全週休2日補正
【材料】							
軽油 1,2号							
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1	土質 土砂			

【 第　39 号 仕訳表 】

土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂　　1　　m3 当り

(9.0km以下 DID区間有　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級 供用日当り換算損料							
【労務】							
運転手（一般）							完全週休2日補正
【材料】							
軽油 1,2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5	積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)			
[J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [JE] = 10　運搬距離 9.0km以下			[J4] = 2	DID区間の有無 DID区間有			

【 第 40 号 仕訳表 】

整地　残土受入れ地での処理　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型](超低騒音型)賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済							
【労務】							
運転手 (特殊)							完全週休2日補正
【材料】							
軽油 1,2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　作業区分 残土受入れ地での処理							

【 第 41 号 仕訳表 】

安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ 混合深さ=1m以下　　1　　m2 当り

(　　,路床　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ付](超低騒音型)賃料 山積0.5m3(平0.4m3) 吊2.9t 排対型(2014年) 長期割引補正済							
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 質量8～20t 排対型(3次) 長期割引補正済							
振動ﾛｰﾗ[搭乗式ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済							
【労務】							
運転手 (特殊)							完全週休2日補正
普通作業員							完全週休2日補正
土木一般世話役							完全週休2日補正
【材料】							
セメント系固化材 特殊土用フレコンパック							
軽油 1,2号							
【端数調整】							

【 第 41 号 仕訳表 】 （続 き）

安定処理 ﾊﾞｯｸﾎｳ 混合深さ=1m以下 1 m2 当り

(,路床)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[条件]							
[J1] = 2 使用機種 ﾊﾞｯｸﾎｳ			[J2] = 1 施工箇所 路床				
[J3] = 3 混合深さ 1m以下			[J4] = 4.200 t/100m2	固化材100m2当り使用量			

【 第 42 号 仕訳表 】

歩車道境界ブロック 設置 A種(150/170×200×600) 1 m 当り

(基礎砕石無 ,均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							完全週休2日補正
土木一般世話役							完全週休2日補正
特殊作業員							完全週休2日補正
その他(労務)							
【材料】							
歩車道境界ブロック A 150／170×200×600 （建物+積算）/2							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 1	ﾌﾞﾛｯｸ規格 A種(150/170×200×600)			
[y1] = 1 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ規格 A種 150/170×200×600 [N1] = 42 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 無し			[J4] = 4	基礎砕石規格 無し			

第 42 号仕訳表

【 第 43 号 仕訳表 】

コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 1 m3 当り

(,一般養生)

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【労務】							
普通作業員							完全週休2日補正
土木一般世話役							完全週休2日補正
特殊作業員							完全週休2日補正
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物 [N1] = 22 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-40-60% [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 [N2] = 1 生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外				

【 第　44 号 仕訳表 】

型枠　一般型枠 小型構造物　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
型わく工							完全週休2日補正
普通作業員							完全週休2日補正
土木一般世話役							完全週休2日補正
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] ［J1］= 1　型枠の種類 一般型枠			［J2］= 2	構造物の種類 小型構造物			

【 第 45 号 仕訳表 】

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下　　1 m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							完全週休2日補正
特殊作業員							完全週休2日補正
運転手 (特殊)							完全週休2日補正
土木一般世話役							完全週休2日補正
その他(労務)							
【材料】							
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40							
軽油 1,2号							

【 第 45 号 仕訳表 】 （続 き）

基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 1 m2 当り

（再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 , ）

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 2 砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			［J2］= 8	砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0			

【 第　46 号 仕訳表 】

基面整正　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
普通作業員							完全週休2日補正
【端数調整】							

【 第 47 号 仕訳表 】

歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1 m 当り

(基礎砕石無 ,均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							完全週休2日補正
土木一般世話役							完全週休2日補正
特殊作業員							完全週休2日補正
その他(労務)							
【材料】							
歩車道境界ブロック(A種 両面R) 標準 JIS A 5371 参考重量 47kg							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 4 ﾌﾞﾛｯｸ規格 各種(600mm以下、50kg未満)				
[y1] = 17 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ規格 両面R A 標準 JIS A 5371 重47kg [J4] = 4 基礎砕石規格 無し			[J3] = 1.650 個/m m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 [N1] = 42 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 無し				

【 第 48 号 仕訳表 】

歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1 m 当り

(基礎砕石無 ,均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							完全週休2日補正
土木一般世話役							完全週休2日補正
特殊作業員							完全週休2日補正
その他(労務)							
【材料】							
歩車道境界ブロック 乗入型 160/170×100×600							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置 [y1] = 20 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ規格 各種(600mm以下、50kg未満) [J4] = 4 基礎砕石規格 無し			[J2] = 4 ﾌﾞﾛｯｸ規格 各種(600mm以下、50kg未満) [J3] = 1.650 個/m m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 [N1] = 42 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 無し				

第 48 号仕訳表

【 第 49 号 仕訳表 】

歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1 m 当り

(基礎砕石無 ,均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ不要)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							完全週休2日補正
土木一般世話役							完全週休2日補正
特殊作業員							完全週休2日補正
その他(労務)							
【材料】							
歩車道境界ブロック(A種 両面R) 斜型 一段落とし 参考重量 31kg							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 4 ﾌﾞﾛｯｸ規格 各種(600mm以下、50kg未満)				
[y1] = 19 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ規格 両面R A 斜型 一段落し 重31kg [J4] = 4 基礎砕石規格 無し			[J3] = 1.650 個/m m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 [N1] = 42 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 無し				

【 第　50 号 仕訳表 】

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 人力打設　0.22m3を超え0.24m3以下　　1　　箇所 当り

(高炉 18-8-40-60%　　,一般･特殊(練炭)　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済							
【労務】							
型わく工							完全週休2日補正
普通作業員							完全週休2日補正
土木一般世話役							完全週休2日補正
特殊作業員							完全週休2日補正
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg							
軽油 1,2号							
その他(材料)							

【 第 50 号 仕訳表 】 （続 き）

現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 人力打設 0.22m3を超え0.24m3以下 1 箇所 当り

(高炉 18-8-40-60% ,一般･特殊(練炭))

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [N1] = 22 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 18-8-40-60% [J4] = 2 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 人力打設 [N2] = 1 生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外			[J2] = 2 [J3] = 1	1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 0.22m3を超え0.24m3以下 養生工の種類 一般養生･特殊養生(練炭)			

【 第 51 号 仕訳表 】

歩車道境界ブロック 設置 養生工無 A種(150/170×200×600) 1 m 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ,高炉 18-8-40)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済							
【労務】							
普通作業員							完全週休2日補正
土木一般世話役							完全週休2日補正
特殊作業員							完全週休2日補正
型わく工							完全週休2日補正
その他(労務)							
【材料】							
歩車道境界ブロック A 150／170×200×600 (建物+積算) /2							
捨､均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉							
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40							

【 第 51 号 仕訳表 】 （続 き）

歩車道境界ブロック 設置 養生工無 A種(150/170×200×600) 1 m 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ,高炉 18-8-40)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 1	ﾌﾞﾛｯｸ規格 A種(150/170×200×600)			
[y1] = 1 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ規格 A種 150/170×200×600 [N1] = 40 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 捨･均し18-8-40 [N2] = 1 生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外			[J4] = 2 [J6] = 1	基礎砕石規格 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 養生工の有無 無し			

【 第 52 号 仕訳表 】

蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下　　1 枚 当り

(昼間 時間制約無 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ		枚				完全週休2日補正
鋼製グレーチングﾉﾝｽﾘｯﾌﾟますぶた 110° 開閉式 300*600 T-25 積資		枚				
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 1 規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

【 第 53 号 仕訳表 】

歩車道境界ブロック 設置 養生工無 各種(600mm以下、50kg未満) 1 m 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ,高炉 18-8-40)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済							
【労務】							
普通作業員							完全週休2日補正
土木一般世話役							完全週休2日補正
特殊作業員							完全週休2日補正
型わく工							完全週休2日補正
その他(労務)							
【材料】							
歩車道境界ブロック 乗入型 160/170×100×600							
捨､均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉							
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40							

【 第 53 号 仕訳表 】 （続 き）

歩車道境界ブロック 設置 養生工無 各種(600mm以下､50kg未満) 1 m 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ,高炉 18-8-40)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1 作業区分 設置 ［y1］= 20 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ規格 各種(600mm以下､50kg未満) ［J4］= 2 基礎砕石規格 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 ［J6］= 1 養生工の有無 無し			［J2］= 4 ﾌﾞﾛｯｸ規格 各種(600mm以下､50kg未満) ［J3］= 1.650 個/m m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 ［N1］= 40 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 高炉 捨･均し18-8-40 ［N2］= 1 生ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬車種 小型車運搬以外				

【 第　54 号 仕訳表 】

暗渠排水管 据付　直管 50～150mm　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
普通作業員							完全週休2日補正
土木一般世話役							完全週休2日補正
【材料】							
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管 VU-150							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　作業区分 据付			[J2] = 1	管種別 直管			
[J3] = 1　呼び径 50～150mm							

【 第　55 号 仕訳表 】

標識柱･基礎設置(路側式) 単柱 ﾒｯｷ品　φ60.5 規模3～4基　　1　　基 当り

(曲げ支柱加算無　　,時間制約無 夜間作業無)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
標識柱･基礎設置 (路側式) 単柱式 ﾒｯｷ品　φ60.5		基				完全週休2日補正
道路標識柱 差引材料費		基				
諸　雑　費　　(丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　柱の種類･柱径 単柱 ﾒｯｷ品　φ60.5 [C] = 1　時間制約 時間制約無 [E] = 1　曲げ支柱加算区分 曲げ支柱加算無 [H] = 1　景観色塗装柱の使用の有無 使用しない			[B] = 2　施工規模 施工規模3～4基 [D] = 1　夜間作業 夜間作業無 [G] = 2　柱の材料費の計上の有無 計上しない			

【 第　56 号 仕訳表 】

標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式(基礎含む) 施工規模2基以下　　1　　基 当り

(時間制約無 夜間作業無 ,　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
標識柱･基礎撤去 (路側式) 単柱式 φ60.5～φ101.6		基				完全週休2日補正
諸　雑　費　　(丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　型式 単柱式(基礎含む) [C] = 1　時間制約 時間制約無			[B] = 3　施工規模 施工規模2基以下 [D] = 1　夜間作業 夜間作業無			

【 第 57 号 仕訳表 】

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工　　1　　m3 当り

(昼間 時間制約無　　,低騒音･低振動対策不要)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし 手間のみ		m3				完全週休2日補正
諸　雑　費　　(丸め)		式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　構造物区分 無筋構造物 [C] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2　低騒音･低振動対策 低騒音･低振動対策不要			[B] = 1　工法区分 機械施工 [D] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無			

丸山通線道路改良工事

【 第 58 号 仕訳表 】

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下　　1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm 供用日当り換算損料							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							完全週休2日補正
土木一般世話役							完全週休2日補正
普通作業員							完全週休2日補正
その他(労務)							
【材料】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 自走式切断機用 径18ｲﾝﾁ							
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
その他(材料)							

【 第 58 号 仕訳表 】 （続 き）

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1 舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			［J2］= 1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下		

【 第 59 号 仕訳表 】

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下　　1　　m2 当り

(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要　　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
後方超小旋回型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型](超低騒)賃料 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排対型(2011年) 長期割引補正済							
【労務】							
土木一般世話役							完全週休2日補正
運転手 (特殊)							完全週休2日補正
普通作業員							完全週休2日補正
【材料】							
軽油 1,2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			[J2] = 1	障害等の有無 無し			
[J3] = 1　騒音振動対策 不要 [J6] = 1　積込作業の有無 有り			[J4] = 4	舗装版厚 15cm以下			

【 第　60 号 仕訳表 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　機械積込　　1　　m3 当り

(1.6km以下 DID区間有　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日当り換算損料							
【労務】							
運転手 (一般)							完全週休2日補正
【材料】							
軽油 1,2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし [J3] = 2　DID区間の有無 DID区間有			[J2] = 1 [JE] = 1	積込工法区分 機械積込 運搬距離 1.6km以下			

【 第 61 号 仕訳表 】

殻運搬 舗装版破砕　機械(騒音対策不要、厚15cm以下)　　1　　m3 当り

(1.5km以下 DID区間有　,ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む　)

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日当り換算損料							
【労務】							
運転手 (一般)							完全週休2日補正
【材料】							
軽油 1,2号							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3　殻発生作業 舗装版破砕			[J2] = 3	積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
[J3] = 2　DID区間の有無 DID区間有			[JB] = 2	運搬距離 1.5km以下			

【 第 62 号 仕訳表 】

下層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工　　1 m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 ,)

名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】							
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日当り換算損料							
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済							
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済							
その他(機械)							
【労務】							
運転手 (特殊)							完全週休2日補正
普通作業員							完全週休2日補正
特殊作業員							完全週休2日補正
土木一般世話役							完全週休2日補正
その他(労務)							
【材料】							

【 第 62 号 仕訳表 】 （続 き）

下層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 1 m2 当り

(再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30							
軽油 1,2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 5 材料 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30							

【 第 63 号 仕訳表 】

上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工　　1 m2 当り

(粒度調整砕石 M-30 ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 供用日当り換算損料							
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済							
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2014年規制) 長期割引補正済							
その他(機械)							
【労務】							
運転手 (特殊)							完全週休2日補正
普通作業員							完全週休2日補正
特殊作業員							完全週休2日補正
土木一般世話役							完全週休2日補正
その他(労務)							
【材料】							

【 第 63 号 仕訳表 】 （続 き）

上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 1 m2 当り

(粒度調整砕石 M-30 ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
粒度調整砕石 M-30							
軽油 1,2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 13 材料 粒度調整砕石 M-30			[J4] = 150.000 mm		全仕上り厚		
[J5] = 1 施工区分 1層施工							

【 第 64 号 仕訳表 】

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 1 m2 当り

(平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(低騒音型)賃料 ﾎｲｰﾙ舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済							
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 質量13～14t 排対型(2011年規制) 長期割引補正済							
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t 排対型(2次) 長期割引補正済							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							完全週休2日補正
運転手 (特殊)							完全週休2日補正
特殊作業員							完全週休2日補正
土木一般世話役							完全週休2日補正
その他(労務)							
【材料】							

【 第 64 号 仕訳表 】 （続 き）

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 1 m2 当り

(平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生密粒度ｱｽｺﾝ(昼間) (13)							
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用							
軽油 1,2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4	平均幅員 3.0m超			
[A1] = 11 材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			[J4] = 3	瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			

【 第 65 号 仕訳表 】

上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工　　1 m2 当り

(路盤材(各種) ,)

名　称 ・ 規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　準
【機械】							
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:3] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.09m3[平積0.07m3] 供用日当り換算損料							
振動ﾛｰﾗ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済							
その他(機械)							
【労務】							
運転手 (特殊)							完全週休2日補正
特殊作業員							完全週休2日補正
普通作業員							完全週休2日補正
土木一般世話役							完全週休2日補正
その他(労務)							
【材料】							
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30							

【 第 65 号 仕訳表 】 （続 き）

上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り

(路盤材(各種) ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 100.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 7 材料 路盤材(各種)							

【 第 66 号 仕訳表 】

表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 1 m2 当り

(平均幅員1.4m未満 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 供用日当り換算損料							
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日当り換算損料							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							完全週休2日補正
普通作業員							完全週休2日補正
土木一般世話役							完全週休2日補正
その他(労務)							
【材料】							
再生密粒度ｱｽｺﾝ(昼間) (13)							
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用							

【 第 66 号 仕訳表 】 （続 き）

表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 1 m2 当り

(平均幅員1.4m未満 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
軽油 1,2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1	平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下			
[A1] = 11 材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			[J4] = 3	瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			

【 第 67 号 仕訳表 】

上層路盤(歩道部) 全仕上り厚250mm 2層施工　　1 m2 当り

(路盤材(各種) ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋・超低・排対:3] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.09m3[平積0.07m3] 供用日当り換算損料							
振動ﾛｰﾗ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済							
その他(機械)							
【労務】							
運転手 (特殊)							完全週休2日補正
特殊作業員							完全週休2日補正
普通作業員							完全週休2日補正
土木一般世話役							完全週休2日補正
その他(労務)							
【材料】							
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30							

【 第 67 号 仕訳表 】 （続 き）

上層路盤(歩道部) 全仕上り厚250mm 2層施工 1 m2 当り

(路盤材(各種) ,)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油 1,2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 250.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 2	施工区分 2層施工			
[J3] = 7 材料 路盤材(各種)							

【 第 68 号 仕訳表 】

表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 1 m2 当り

(平均幅員1.4m未満 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 供用日当り換算損料							
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40～60kg 供用日当り換算損料							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							完全週休2日補正
普通作業員							完全週休2日補正
土木一般世話役							完全週休2日補正
その他(労務)							
【材料】							
再生密粒度ｱｽｺﾝ(昼間) (13)							
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用							

【 第 68 号 仕訳表 】 （続 き）

表層(歩道部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 1 m2 当り

(平均幅員1.4m未満 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.20)

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
軽油 1,2号							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1	平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下			
[A1] = 11 材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)			[J4] = 3	瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			

【 第 69 号 仕訳表 】

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白　　1,000 m 当り

(昼間 時間制約無 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 15cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				完全週休2日補正
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ 15～18 白		kg			定:1	
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.105～0.840mm		kg			定:1	
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg			定:1	
軽油 1,2号		L			定:1	
プロパン等 材料費の%		%			参:1	
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

【 第 69 号 仕訳表 】 （続 き）

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白　　1,000 m 当り

(昼間 時間制約無 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 1 規格･仕様区分 実線 15cm			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [R] = 1 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上区分 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上する			
[K] = 1 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[S] = 1 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上区分 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

【 第 70 号 仕訳表 】

区画線設置 溶融式手動 実線 20cm 塗布厚1.5mm 白　　1,000 m 当り

(昼間 時間制約無 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 実線 20cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				完全週休2日補正
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ 15～18 白		kg			定:1	
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.105～0.840mm		kg			定:1	
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg			定:1	
軽油 1,2号		L			定:1	
プロパン等 材料費の%		%			参:1	
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

【 第 70 号 仕訳表 】 （続 き）

区画線設置 溶融式手動 実線 20cm 塗布厚1.5mm 白　　1,000 m 当り

(昼間 時間制約無 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 2 規格･仕様区分 実線 20cm [E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白 [K] = 1 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [R] = 1 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上区分 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上する [S] = 1 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上区分 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

【 第 71 号 仕訳表 】

区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白　　1,000 m 当り

(昼間 時間制約無 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 破線 15cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				完全週休2日補正
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg			定:1	
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.105～0.840mm		kg			定:1	
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg			定:1	
軽油 1,2号		L			定:1	
プロパン等 材料費の%		%			参:1	
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

【 第 71 号 仕訳表 】 （続 き）

区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 塗布厚1.5mm 白　　1,000 m 当り

（昼間 時間制約無 , ）

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
［条件］ ［A］= 2 夜間作業の有無 夜間作業無 ［C］= 5 規格･仕様区分 破線 15cm			［B］= 1 施工方法区分 溶融式手動 ［D］= 3 時間的制約の有無 時間制約無			
［E］= 1 塗布厚 塗布厚1.5mm ［G］= 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 ［I］= 3 ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格 溶融式の場合 ［J］= 1 塗料区分 白			［F］= 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無 ［H］= 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% ［Q］= 1 塗料計上区分 塗料計上する ［R］= 1 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上区分 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上する			
［K］= 1 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ［U］= 1 軽油計上区分 軽油計上する			［S］= 1 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上区分 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上する ［V］= 1 費用の内訳 全ての費用			

【 第 72 号 仕訳表 】

区画線設置 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 塗布厚1.5mm 白　　1,000 m 当り

(昼間 時間制約無 ,)

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				完全週休2日補正
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ 15～18 白		kg			定:1	
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.105～0.840mm		kg			定:1	
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg			定:1	
軽油 1,2号		L			定:1	
プロパン等 材料費の%		%			参:1	
諸 雑 費 (丸め)		式				
計						
単位当たり						

【 第 72 号 仕訳表 】 （続 き）

区画線設置 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 塗布厚1.5mm 白 1,000 m 当り

(昼間 時間制約無 ,)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 12 規格･仕様区分 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無			
[E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白			[F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [R] = 1 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上区分 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上する			
[K] = 1 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[S] = 1 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上区分 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			

【 第 73 号 仕訳表 】

区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm 塗布厚1.5mm 白　　1,000　　m 当り

(昼間 時間制約無　　,重複ﾛｽ分含　　)

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
区画線工 溶融式(手動) 昼間施工 矢印記号文字15cm換算 時間的制約なし 供用区間 手間のみ		m				完全週休2日補正
ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白		kg			定:1	
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.105～0.840mm		kg			定:1	
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用		kg			定:1	
軽油 1,2号		L			定:1	
プロパン等 材料費の%		%			参:1	
諸　雑　費　(丸め)		式				
計						
単位当たり						

【 第 73 号 仕訳表 】 （続 き）

区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm 塗布厚1.5mm 白　　1,000 m 当り

(昼間 時間制約無 ,重複ﾛｽ分含)

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[条件] [A] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [C] = 13 規格･仕様区分 矢印･記号･文字15cm換算 [E] = 1 塗布厚 塗布厚1.5mm [G] = 1 未供用区間の場合の補正 未供用区間補正無 [I] = 3 ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格 溶融式の場合 [J] = 1 塗料区分 白 [K] = 1 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 [U] = 1 軽油計上区分 軽油計上する			[B] = 1 施工方法区分 溶融式手動 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 排水性舗装に施工する場合の補正 排水性舗装補正無 [H] = 1 溶融式塗料規格 含有量15～18% [Q] = 1 塗料計上区分 塗料計上する [R] = 1 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上区分 ﾌﾟﾗｲﾏｰ計上する [S] = 1 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上区分 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ計上する [V] = 1 費用の内訳 全ての費用			